



บันทึกข้อความ

ผอ.๖ บก.อก.ภ.๘
เลขที่รับ..... ๒๕
วันที่..... ๑๘ ม.ค. ๖๕
เวลา..... ๑๑.๑๕ น.

ส่วนราชการ ผอ.๔ บก.อก.ภ.๘

โทร ๐ ๗๖๓๓ ๘๓๘๘ ต่อ ๔๐๕

ที่ ๐๐๒๓.๑๔๒/๖

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง เหยื่อแพรราคากลางงานจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนฯ เว็บไซต์ ภ.๘

เรียน ผกก.ผอ.๖ บก.อก.ภ.๘

ตามที่ ผบช.ภ.๘ เห็นชอบ ลง ๑๕ ธ.ค.๖๔ ท้ายหนังสือ ผอ.๔ บก.อก.ภ.๘ ลง ๑๕ ธ.ค.๖๔
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด ๑๐ คูหา บก.กค.ภ.๘ จำนวน ๕ หลัง คิดเป็นเงิน-
ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๒,๙๙๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงขอส่งราคากลางงานจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด
๑๐ คูหา บก.กค.ภ.๘ จำนวน ๕ หลัง เพื่อประกาศเว็บไซต์ ภ.๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ
จำนวน ๑๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.หญิง

(ภาวิณี หอมแก่นจันทร์)

รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ผอ.๔ บก.อก.ภ.๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด ๑๐ คูหา กองบังคับการกฎหมายและคดี-
ตำรวจภูธรภาค ๘ จำนวน ๕ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค ๘ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างอาคารเรือนแถว, ลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๒ ชั้น
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ จันทร์สว่าง ผกก.ฝอ.บก.กค.ภ.๘
 - ๗.๒ นายศุภวัฒน์ คำศรี พนักงานวิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
 - ๗.๓ พ.ต.ท.กิตติเชษฐ ธารปนา รอง ผกก.ฝผค.บก.กค.ภ.๘

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ประเภทงาน	งานก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน จำนวน 10 คูหา กองบังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 8
สถานที่ก่อสร้าง	ตำรวจภูธรภาค 8 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เจ้าของงาน	ตำรวจภูธรภาค 8
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
แบบเลขที่ 15/2558	-
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 8 แผ่น
ประมาณราคา	วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน จำนวน 10 คูหา กองบังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 8	22,994,811.56	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	22,994,811.56	
	ราคาค่าก่อสร้าง	22,990,000.00	
	ราคาค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร)	(ยี่สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พันตำรวจเอก

ประธานกรรมการ

(สิทธิศักดิ์ จันทร์สว่าง)

ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 8

(นายศุภวัฒน์ คำศรี)

กรรมการ

พนักงานวิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

พันตำรวจโท

กรรมการและเลขานุการ

(กิตติเชษฐ์ ฤาปนา)

รองผู้กำกับการ ฝ่ายกฎหมายคดีปกครองและคดีแพ่ง กองบังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 8

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ประเภทงาน งานก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน จำนวน 10 คูหา กองบังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 8

สถานที่ก่อสร้าง ตำรวจภูธรภาค 8 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

เจ้าของงาน ตำรวจภูธรภาค 8

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

แบบเลขที่ 15/2558

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน จำนวน 10 คูหา กองบังคับการ กฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 8	18,360,596.90	1.2524	22,994,811.56	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	-เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้...5...%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			22,994,811.56	

คณะกรรมการกำหนดราคาตาง

พันตำรวจเอก

ประธานกรรมการ

(สิทธิศักดิ์ จันทร์สว่าง)

ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 8

(นายศุภวัฒน์ คำศรี)

พนักงานวิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

พันตำรวจโท


กรรมการและเลขานุการ

(กิตติเชษฐ์ ฤาปนา)


รองผู้กำกับการ ฝ่ายกฎหมายคดีปกครองและคดีแพ่ง กองบังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 8

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างเรียนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา กองบังคับการกฎหมายและคดี จำนวน 5 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำรวจภูธรภาค 8 ต.แม่ขาว อ.ดงหลวง จ.สุโขทัย

แบบแสดงรายการ ปีงบประมาณและราคา
 แบบเลขที่ - 15/2558 รายการเลขที่ -
 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

พ.ต.อ.  (ประธานกรรมการ)
 (สิทธิศักดิ์ จันทร์สว่าง)

คณะกรรมการกำกับราคากลาง
 (กรรมการ)
 (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

พ.ต.ท.  (กิตติเชษฐ์ ธานี)
 (กรรมการ/เลขานุการ)

พนักงานวิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รดง ผก.ผก.บ.ก.ผก.8

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	ฐานรากและเสาตอม่อ								
	1.1.1 ชุดดิน-ถมดิน	95.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	9,405.00	9,405.00	
	1.1.2 เสาเข็ม คสล.0.26 X 0.26 X 11.00 ม.(รวมสกัดหัวเข็ม)	33.00	ต้น	2,497.00	82,401.00	1,010.00	33,330.00	115,731.00	
	1.1.3 ทรายหยาบกั้นหลุม	5.00	ลบ.ม.	671.50	3,357.50	91.00	455.00	3,812.50	
	1.1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	2,369.16	4,738.32	306.00	612.00	5,350.32	
	1.1.5 คอนกรีตโครงสร้าง กูบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	8.00	ลบ.ม.	2,489.72	19,917.76	485.00	3,880.00	23,797.76	
	1.1.6 เหล็กเสริม 12 มม. DB	645.00	กก.	24.67	15,912.15	3.30	2,128.50	18,040.65	
	1.1.7 ลวดผูกเหล็ก	28.00	กก.	37.38	1,046.64	-	-	1,046.64	
	1.1.8 งานไม้แบบ	57.00	ตร.ม.	300.00	17,100.00	133.00	7,581.00	24,681.00	
	1.1.9 ตะปู	20.00	กก.	30.84	616.80	-	-	616.80	
	1.1.10 งานเจาะสำรวจดิน	1.00	จุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานฐานรากและเสาตอม่อ							217,481.67	


รายการประมาณราคา งานก่อสร้างเรียนแถวชั้นประถม ขนาด 10 คูหา กองบังคับการกัญญาและคดี จำนวน 5 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง ตำรวจภูธรภาค 8 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต


แบบเลขที่ - 15/2558 รายการเลขที่ -

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

แบบแสดงรายการ ประมาณงานและราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.อ.  (อธิบดีกิตติ จันทรัสว่าง) (ประธานกรรมการ)
พ.ต.อ. ผก.ฝ.อ.ภ.ก.ภ.8

 (นายสุวิวัฒน์ คำศรี) (กรรมการ)

พ.ต.ท.  (กิตติพงษ์ ถานา) (กรรมการ/เลขาฯ)

พนักงานวิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

รอง ผก.ฝ.อ.ภ.ก.ภ.8

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	งานโครงสร้าง								
1.2.1	ทรายหยาบอัดแน่น	28.00	ลบ.ม.	671.50	18,802.00	90.00	2,520.00	21,322.00	
1.2.2	คอนกรีตโครงสร้าง ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	95.00	ลบ.ม.	2,489.72	236,523.40	485.00	46,075.00	282,598.40	
1.2.3	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SD 40T Ø DB 16 มม.	1,050.00	กก.	24.86	26,103.00	3.30	3,465.00	29,568.00	
	- เหล็ก SD 40T Ø DB 12 มม.	4,100.00	กก.	24.67	101,147.00	3.30	13,530.00	114,677.00	
	- เหล็ก SR 24 Ø RB 9 มม.	650.00	กก.	25.42	16,523.00	4.10	2,665.00	19,188.00	
	- เหล็ก SR 24 Ø RB 6 มม.	2,400.00	กก.	26.29	63,096.00	4.10	9,840.00	72,936.00	
1.2.4	เสาเหล็กสี่เหลี่ยม 75X75 มม 2 มม.	11.00	ท่อน	929.91	10,229.01	-	-	10,229.01	
1.2.5	แผ่นเหล็ก 020 x0.20 ซม ทน 3.2	22.00	แผ่น	150.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
1.2.6	ลวดผูกเหล็ก	205.00	กก.	37.38	7,662.90	-	-	7,662.90	
1.2.7	ไม้แบบใช้งาน (คิด 70%)	450.00	ตร.ม.	300.00	135,000.00	133.00	59,850.00	194,850.00	
1.2.8	ตะปู	135.00	ตร.ม.	30.84	4,163.40	-	-	4,163.40	
1.2.9	แผ่นพื้นสำเร็จรูป (พร้อมค้ำยันและคอนกรีตพื้นหน้า)	216.00	ตร.ม.	285.00	61,560.00	25.00	5,400.00	66,960.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม							827,454.71	


แบบแปลนรายการ ปริมาณงานและราคา


รายการประมาณราคา งานก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา กอบังค้ำบารกภูทรายและคคิ จำนวน 5 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำรวจภูธรภาค 8 ต.แม่ขาว อ.เถลิง จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่ - 15/2558 รายการเลขที่ -
 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.อ. 
 (เลขาธิการจังหวัดภูเก็ต) (ประธานกรรมการ)


 (นายศุภวัฒน์ คำศรี) (กรรมการ)

พ.ต.ท. 
 (กิตติพงษ์ ฤาษี) (กรรมการ/เลขานุการ)

พิกัด ผอ.บ.ก.ภ.8

พนักงานวิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

รอง ผก.ภ.ก.ภ.8

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
	2.1.1 ปูกระเบื้องเคลือบ 30x30 cm	238.00	ตร.ม.	320.00	76,160.00	158.00	37,604.00	113,764.00	
	2.1.2 ปูกระเบื้องเคลือบ 20x20 cm	25.00	ตร.ม.	320.00	8,000.00	158.00	3,950.00	11,950.00	
	2.1.3 ปูนทรายซีเมนต์ขัดมัน	80.00	ตร.ม.	80.00	6,400.00	82.00	6,560.00	12,960.00	
	2.1.4 ฝ้าขัดเรียบ	280.00	ตร.ม.	60.00	16,800.00	61.00	17,080.00	33,880.00	
2.2	งานผนัง								
	2.2.1 ก่ออิฐบล็อคอทนไฟ 7 ซม.	620.00	ตร.ม.	200.00	124,000.00	65.00	40,300.00	164,300.00	
	2.2.2 ก่ออิฐบล็อคนิรภัยผนังแตงแมว	18.00	ตร.ม.	250.00	4,500.00	85.00	1,530.00	6,030.00	
	2.2.3 ผนวกรับอิฐโครงสร้างผนัง	168.00	ตร.ม.	400.00	67,200.00	180.00	30,240.00	97,440.00	
	2.2.4 Metal Sheet / ผนวกรับอิฐโครงสร้างผนัง	30.00	ตร.ม.	450.00	13,500.00	180.00	5,400.00	18,900.00	
2.3	วัสดุปูผนัง								
	2.3.1 ฉาบปูนเรียบ	1,240.00	ตร.ม.	80.00	99,200.00	82.00	101,680.00	200,880.00	
	2.3.2 ปูกระเบื้องเคลือบ 20x20 cm	120.00	ตร.ม.	320.00	38,400.00	166.00	19,920.00	58,320.00	
	2.3.3 ฉาบปูนเสาร่องตัววี	78.00	ตร.ม.	120.00	9,360.00	113.00	8,814.00	18,174.00	
2.4	งานฝ้าเพดาน								
	2.4.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด Alumagibum foil ฉาบรอยต่อเรียบ	235.00	ตร.ม.	260.00	61,100.00	75.00	17,625.00	78,725.00	
	2.4.2 ฝ้าห้องพื้นสีเรียบแต่งร่องทาสี	230.00	ตร.ม.	65.00	14,950.00	75.00	17,250.00	32,200.00	
	2.4.3 ฝ้าห้องพื้น คสล. ฉาบเรียบทาสี	27.00	ตร.ม.	120.00	3,240.00	94.00	2,538.00	5,778.00	

แบบแสดงรายการ การประเมินงานและราคา

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างเรียนแถวชั้นประถมศึกษา ขนาด 10 คูหา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 5 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง ตำราจตุรภาค 8 คู่มือชาว อ.กลาง จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่ - 15/2558 รายการเลขที่ - 13 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

พ.ต.อ.  (ประธานกรรมการ)

(ชื่อที่ตัด จันทรัสว่าง)

(นายสุววัฒน์ คำศรี)

พ.ต.ท.  (กรรมการ/เลขานุการ)

(กิตติพงษ์ ตาปาน)

พนักงานวิชากรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

รอง ผกก.ฝกค.บค.ภค.ภ.8

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4.4	คิ้วไม้สังกะสีระแนงขอบฝ้าเพดาน	290.00	ม.	75.00	21,750.00	38.00	11,020.00	32,770.00	
2.4.4	ฝ้าชายคาไม้ระแนงสกริปทอปอร์ติเวอ์ร่องน้ำลาด	90.00	ตร.ม.	400.00	36,000.00	150.00	13,500.00	49,500.00	
2.5	งานประตู พร้อมวงกบ อุปกรณ์ติดตั้ง								
2.5.1	ประตู D.1 อลูมิเนียม บานเลื่อน 200 x 290 ม. รวมมุ้งลวด	10.00	ชุด	17,400.00	174,000.00			174,000.00	
2.5.2	ประตู D.2 บานไม้อัดสัก 0.80x2.00 ม. รวมอุปกรณ์-มุ้งลวด	20.00	ชุด	3,500.00	70,000.00			70,000.00	
2.5.3	ประตู D.2' บานไม้อัดสัก 0.80x2.00 ม. รวมอุปกรณ์-มุ้งลวด	10.00	ชุด	5,000.00	50,000.00			50,000.00	
2.5.4	ประตู D.3 บานไม้เนื้อแข็ง 0.70x1.80 ม. รวมอุปกรณ์	10.00	ชุด	3,000.00	30,000.00			30,000.00	
2.6	งานหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ และอุปกรณ์ติดตั้ง								
2.6.1	หน้าต่าง W.1 อลูมิเนียม บานเลื่อน กระงะก๊วส - มุ้งลวด	10.00	ชุด	8,325.00	83,250.00			83,250.00	
2.6.2	หน้าต่าง W.2 อลูมิเนียม บานเลื่อน กระงะก๊วส - มุ้งลวด	14.00	ชุด	2,350.00	32,900.00			32,900.00	
2.6.3	หน้าต่าง W.3 หน้าต่างบานเกล็ด กระงะก๊วสปรับมม	14.00	ชุด	1,850.00	25,900.00			25,900.00	
2.7	งานโครงสร้างคานและวัสดุผนังหลังคา								
2.7.1	ครีบอลันหลังคา	40.00	ม.	100.00	4,000.00	50.00	2,000.00	6,000.00	
2.7.2	Metal Sheet / ติตฉนวนกันความร้อน	360.00	ตร.ม.	320.00	115,200.00	70.00	25,200.00	140,400.00	
2.7.3	Metal Sheet (สีวานของโรงรถ)	280.00	ตร.ม.	250.00	70,000.00	70.00	19,600.00	89,600.00	
2.7.4	เหล็ก C 75x45x15x2.3 หน้าหนัก 21 กก/พ่อน	324.00	ม.	85.00	27,540.00	-	-	27,540.00	
2.7.5	เหล็ก C 100x50x20x3.2 หน้าหนัก 34 กก/พ่อน	324.00	ม.	88.00	28,512.00	-	-	28,512.00	
2.7.6	เหล็ก C 125x50x20x3.2 หน้าหนัก 30-33 กก/พ่อน	174.00	ม.	125.00	21,750.00	-	-	21,750.00	
2.7.8	เชิงชายไม้สังกะสีทรงระหว	148.00	ม.	250.00	37,000.00	45.00	6,660.00	43,660.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างระบบสายและท่อประปา ขนาด 10 คูหา ก่อสร้างอาคารกัญชงและคสดี จำนวน 5 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจตุรภาค 8 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต


แบบเลขที่ - 15/2558

รายการเลขที่ -

เมื่อวันที่ ๒๕

พฤษภาคม 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.อ.  (ประธานกรรมการ)

(สิทธิศักดิ์ จันทรัสว่าง)

(นายศุภวิวัฒน์ คำศรี)

 (กรรมการ)

พ.ต.ท. 

(กิตติเชษฐ์ ถานาน)

(กรรมการ/เลขานุการ)

พนักงานวิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

รอง ผกก.ผก.บ.ก.ภ.๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานไฟฟ้า								
	3.1 ดวงโคม Down light	50.00	จุด	300.00	15,000.00	115.00	5,750.00	20,750.00	
	3.2 ดวงโคม FL 1x18 วัตต์	30.00	จุด	280.00	8,400.00	115.00	3,450.00	11,850.00	
	3.3 ดวงโคม FL 1x136 วัตต์	10.00	จุด	350.00	3,500.00	115.00	1,150.00	4,650.00	
	3.4 สวิตช์	60.00	จุด	120.00	7,200.00	50.00	3,000.00	10,200.00	
	3.5 สวิตช์ 2 ทาง	20.00	จุด	160.00	3,200.00	50.00	1,000.00	4,200.00	
	3.6 เต้าเสียบ	40.00	จุด	120.00	4,800.00	50.00	2,000.00	6,800.00	
	3.7 แผงสวิตช์รวม	10.00	จุด	3,500.00	35,000.00	500.00	5,000.00	40,000.00	
	3.8 เครื่องวัดกระแส (มิเตอร์ 15/45 แอมป์)	10.00	จุด	2,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	3.9 ท่อร้อยสายไฟ 1/2 - 3/4 มม.	800.00	ม.	18.00	14,400.00	12.00	9,600.00	24,000.00	
	3.10 สายไฟ THW 1.5-2.5 มม.	2,000.00	ม.	12.00	24,000.00	6.00	12,000.00	36,000.00	
3.11 เติบสายเมนไฟฟ้าภายนอกอาคาร THWA 95 มม.2	140.00	ม.	145.00	20,300.00	40.00	5,600.00	25,900.00		
	รวมหมวดงานไฟฟ้า							204,350.00	

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รายการประเมินราคา งานก่อสร้างเชื่อมถาวรขนาด 10 คูหา กอบังค์บริการกฎหมายและคดี จำนวน 5 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง ตำรวจภูธรภาค 8 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่ - 15/2558 รายการเลขที่ -
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.อ.  (ประธานกรรมการ)

(นายสุภาวัฒน์ คำศรี) (กรรมการ)

พ.ต.ท.  (กิตติเชษฐ์ ธานีนา) (กรรมการ/เลขานุการ)

พ.ต.อ. บก.ภค.ภ.8

พนักงานวิศวกรรมโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

รอง ผกค. บก.ภค.ภ.8

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบประปา - สุขาภิบาล ภายในอาคาร								
	ท่อประปาไฟฟ้า PVC 13.5, ท่อน้ำทิ้ง PVC 8.5, มี Stop Valve ก้อนต่อเข้ากับโครก, สายชำระ, อ่างล้างหน้า, และอ่างล้างจาน								
	4.1 ภายในอาคาร								
	4.1.1 เติมน้ำทิ้งรวมแบบประปา	60.00	จุด	650.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	4.1.2 เติมน้ำทิ้ง, ท่อโครก, ท่อระบายอากาศ	40.00	จุด	950.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
	4.2 ภายในอาคาร								
	4.2.1 มาตรฐานน้ำ	10.00	จุด	1,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	4.2.2 เติมน้ำทิ้ง ซึมน้ำทิ้งหิน ขนาด 8 นิ้ว	105.00	ม.	200.00	21,000.00	60.00	6,300.00	27,300.00	
	4.2.3 ถึงค้ำเข้มน้ำทิ้งรูป 1.5 ลิตรรวมงานท่อ	10.00	จุด	2,500.00	25,000.00	500.00	5,000.00	30,000.00	
	4.2.4 ถังบำบัดน้ำเสีย 1600 ลิตร	10.00	จุด	6,000.00	60,000.00	500.00	5,000.00	65,000.00	
	4.2.5 รางระบายน้ำข้างอาคาร	40.00	ม.	500.00	20,000.00	150.00	6,000.00	26,000.00	
	4.2.6 ป่อพัก คสล. ขนาด 0.30x0.30 ซม.	21.00	ป่อ	600.00	12,600.00	100.00	2,100.00	14,700.00	
	รวมหมวดงานประปา - สุขาภิบาล							255,000.00	
	รวมวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น หมวดที่ 1-4 (ราคาต่อหลัง)							3,672,119.38	
	ก่อสร้าง จำนวน 5 หลัง รวมค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน							18,360,596.9	